

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลคอนทราย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ ตำบลคอนทราย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพิจิตร

แบบเลขที่ DS ๐๑๗/๒๕๖๒ (แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักพัฒนาน้ำบาดาล)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลคอนทราย ต.คอนทราย อ.บางปะอิน จ.พิจิตร

แบบ ปร.๔ ที่แนบ มีจำนวน ๒ ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุป		
๑	งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	๒๗๓,๗๕๕.๘๐	
๒	ครุภัณฑ์จัดซื้อ	๓๗๑,๘๒๕.๐๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๖๔๕,๕๘๐.๘๐	
	ราคากลาง	๖๔๕,๐๐๐.๐๐	
(-หักแสลงที่ดินทำนบถาวร-)			

(.....)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายสมชาย จิตรพรหม)

ตำแหน่ง จพง.ประปาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายสมชาย จิตรพรหม)

ตำแหน่ง จพง.ประปาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายสัมภาษณ์ เหน็บบัว)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลคอนทราย

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายมานพ ช่วยมณี)

นายกเทศมนตรีตำบลคอนทราย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน ก่อสร้างอาคาร งาน ก่อสร้างใหม่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่ DS ๐๑๗/๒๕๖๒ (แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักพัฒนาน้ำบาดาล)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลดอนทราย ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

แบบ ปร.๔ ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๒๐๙,๖๗๘.๑๕	๑.๓๐๕๖	๒๗๓,๗๕๕.๘๐	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๗๓,๗๕๕.๘๐	
	(ตัวอักษร)	สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบาท			

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายสมชาย จิตรพรหม)

ตำแหน่ง จพง.ประปาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายสมชาย จิตรพรหม)

ตำแหน่ง จพง.ประปาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายสัมภาษณ์ เหน็บบัว)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลดอนทราย

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายมานพ ช่วยมณี)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน ก่อสร้างอาคาร งาน ก่อสร้างใหม่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่ DS ๐๑๗/๒๕๖๒ (แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักพัฒนาน้ำบาดาล)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลดอนทราย ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ครุภัณฑ์จัดซื้อ	๓๔๗,๕๐๐.๐๐	๒๔,๓๒๕.๐๐	๓๗๑,๘๒๕.๐๐	

รวมค่าก่อสร้าง

๓๗๑,๘๒๕.๐๐

(-สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน-)

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายสมชาย จิตรพรหม)

ตำแหน่ง จพง.ประปาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายสมชาย จิตรพรหม)

ตำแหน่ง จพง.ประปาชำนาญงาน รักษาราชการ แทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายสัมภาษณ์ เหน็บบัว)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลดอนทราย

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายมานพ ช่วยมณี)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน

แบบเลขที่ DS ๐๑๗/๒๕๖๒ (แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักพัฒนาน้ำบาดาล)

โครงการ ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลคอนทราย อำเภopakพะยูน จังหวัดพัทลุง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ ตำบลคอนทราย อำเภopakพะยูน จังหวัดพัทลุง

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลคอนทราย ต.คอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประมาณการโดย นายสมชาย จิตรพรหม

ตำแหน่ง จพง.ประปาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานฐานราก คสล.หอลังสูง								
๑.๑	งานถมดินพร้อมปรับเกลี่ย	๒๐	ลบ.ม.	๒๒๓.๙๔	๔,๔๗๘.๘๐	๙๙.๐๐	๑,๙๘๐.๐๐	๖,๔๕๘.๘๐	
๑.๑	งานเสาเข็ม คอร. ขนาด ๐.๑๘x๐.๑๘x๖.๐๐ เมตร	๒๕	ต้น	๑,๓๑๗.๗๖	๓๒,๙๔๔.๐๐	๕๔๕.๐๐	๑๓,๖๒๕.๐๐	๔๖,๕๖๙.๐๐	
๑.๒	งานดินซุด-ดินถม	๒๗.๑	ลบ.ม.	-	-	๒๓๙.๐๐	๖,๔๖๙.๗๓	๖,๔๖๙.๗๓	
๑.๓	ทรายหยาบอัดแน่น	๓.๘๔	ลบ.ม.	๔๖๗.๒๙	๑,๗๙๔.๓๙	๙๙.๐๐	๓๘๐.๑๖	๒,๑๗๔.๕๕	
๑.๔	คอนกรีตหยาบ	๐.๖๑	ลบ.ม.	๒,๒๔๒.๙๙	๑,๓๖๘.๒๒	๓๙๘.๐๐	๒๔๒.๗๘	๑,๖๑๑.๐๐	
๑.๕	คอนกรีตโครงสร้าง	๕.๗๕	ลบ.ม.	๒,๓๕๕.๑๔	๑๓,๕๔๒.๐๖	๔๓๖.๐๐	๒,๕๐๗.๐๐	๑๖,๐๔๙.๐๖	
๑.๖	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB ๑๕ mm.	๒๔๘	กก.	๑๘.๑๗	๔,๕๑๓.๖๑	๓.๓๐	๘๑๙.๗๕	๕,๓๓๖.๓๖	
	- RB ๑๒ mm.	๑๕๙	กก.	๑๘.๑๕	๒,๘๗๖.๗๘	๓.๓๐	๕๒๓.๐๕	๓,๓๙๙.๘๓	
	- ลวดผูกเหล็ก	๑๒.๒	กก.	๓๗.๓๘	๔๕๖.๔๑	-	-	๔๕๖.๔๑	
๑.๗	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบ	๑๗	ตร.ม.	๔๑๕.๒๓	๗,๐๖๗.๒๓	๑๓๓.๐๐	๒,๒๖๓.๖๖	๙,๓๓๐.๘๙	
๑.๘	สุกรพร้อมน็อต ขนาด ๒๕ มม. ยาว ๐.๘๕ ม.	๑๒	ซุด	๒๕๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	๙๐๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	
๒	งานฐานคสล.วางถังกรอง ขนาด ๒.๕๐x๒.๕๐ ม.								
๒.๑	งานถมดินและปรับเกลี่ย	๑	ลบ.ม.	๒๒๓.๙๔	๒๒๓.๙๔	๙๙.๐๐	๙๙.๐๐	๓๒๒.๙๔	
๒.๒	ทรายหยาบอัดแน่น	๐.๓๙	ลบ.ม.	๔๖๗.๒๙	๑๘๒.๒๔	๙๙.๐๐	๓๘.๖๑	๒๒๐.๘๕	
๒.๓	คอนกรีตโครงสร้าง	๐.๖๓	ลบ.ม.	๒,๓๕๕.๑๔	๑,๔๘๓.๗๔	๔๓๖.๐๐	๒๗๔.๖๘	๑,๗๕๘.๔๒	
	รวมยอดยกไป				๗๓,๙๓๑.๔๒		๓๐,๑๒๓.๔๒	๑๐๔,๐๕๔.๘๔	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน

แบบเลขที่ DS ๐๑๗/๒๕๖๒ (แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักพัฒนาน้ำบาดาล)

โครงการ ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลดอนทราย ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประมาณการโดย นายสมชาย จิตรพรหม

ตำแหน่ง จพง.ประปาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				๗๓,๙๓๑.๔๒		๓๐,๑๒๓.๔๒	๑๐๔,๐๕๔.๘๔	
๒.๔	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB ๖ mm.	๑๘.๗	กก.	๒๑.๒๓	๓๙๕.๙๔	๔.๑๐	๗๖.๔๗	๔๗๒.๔๐	
	- ลวดผูกเหล็ก	๐.๕๖	กก.	๓๗.๓๘	๒๐.๙๓	๐.๐๐	-	๒๐.๙๓	
๒.๕	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบ	๑	ตร.ม.	๔๑๕.๒๓	๔๑๕.๒๓	๑๓๓.๐๐	๑๓๓.๐๐	๕๔๘.๒๓	
๓	งานติดตั้งซิมเมอร์สซิเบิล								
	- ท่อพีวีซี ขนาด ๑๑/๒ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ปลายเรียบ	๑๐	ท่อน	๑๕๑.๔๑	๑,๕๑๔.๑๐	-	-	๑,๕๑๔.๑๐	
	- ต่อตรงเกลียวในพีวีซี ขนาด ๑๑/๒ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕	๑๐	ตัว	๑๗.๓๐	๑๗๓.๐๐	-	-	๑๗๓.๐๐	
	- ต่อตรงเกลียวนอกพีวีซี ขนาด ๑๑/๒ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕	๑๐	ตัว	๑๒.๑๐	๑๒๑.๐๐	-	-	๑๒๑.๐๐	
	- ต่อตรงพีวีซีลด ขนาด ๒นิ้ว x ๑๑/๒ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕	๑	ตัว	๑๘.๕๐	๑๘.๕๐	-	-	๑๘.๕๐	
	- ฝาปิดปากบ่อ ๖ นิ้ว ตรงกลางสวมท่อมีเกลียวหัวท้าย	๑	อัน	๒,๘๘๐.๐๐	๒,๘๘๐.๐๐	๘๖๔.๐๐	๘๖๔.๐๐	๓,๗๔๔.๐๐	
	ขนาด ๑๑/๒ นิ้ว ยาวประมาณ ๒๐ ซม. เจาะรูสำหรับร้อยน็อต								
	ขนาด ๓/๔ นิ้ว จำนวน ๘ รู เจาะรูสำหรับร้อยสายไฟฟ้าและ								
	ระบายอากาศ จำนวน ๒ รู								
	รวมยอดยกไป				๗๙,๔๗๐.๑๒		๓๑,๑๙๖.๘๙	๑๑๐,๖๖๗.๐๑	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน

แบบเลขที่ DS ๐๑๗/๒๕๖๒ (แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักพัฒนาน้ำบาดาล)

โครงการ ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลดอนทราย ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประมาณการโดย นายสมชาย จิตรพรหม

ตำแหน่ง จพง.ประปาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				๘๕,๓๙๕.๓๑		๓๒,๗๔๙.๔๕	๑๑๘,๑๔๔.๗๕	
๔	งานขยายท่อเมนจากบ่อบาดาลถึงห้องถังเคมี								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี (คาคบน้ำเงิน) ขนาด ศก. ๔"	๑	ท่อน	๒,๔๕๖.๔๐	๒,๔๕๖.๔๐	๗๓๖.๙๒	๗๓๖.๙๒	๓,๑๙๓.๓๒	
	- ยูเนียนเหล็ก ขนาด ๒ นิ้ว	๑	ตัว	๑๔๓.๐๐	๑๔๓.๐๐	-	-	๑๔๓.๐๐	
	- งานขุดดินวางแนวท่อพร้อมฝังกลบ	๑๔๐	เมตร	-	-	๓๐.๘๖	๔,๓๒๐.๐๐	๔,๓๒๐.๐๐	
	- ท่อพีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕	๑๔๐	เมตร	๕๒.๕๗	๗,๓๕๙.๘๐	-	-	๗,๓๕๙.๘๐	
	- น้ำยาประสานท่อพีวีซี ขนาด ๑,๐๐๐ กรัม	๒	กระป๋อง	๕๗๐.๐๐	๑,๑๔๐.๐๐	-	-	๑,๑๔๐.๐๐	
๕	งานขยายท่อเมนจากถังกรองเร็วถึงท่อเมนจ่ายน้ำเดิม								
	- งานขุดดินวางแนวท่อพร้อมฝังกลบ	๘	เหมา	-	-	๒๗.๔๓	๒๑๙.๕๔	๒๑๙.๕๔	
	- ท่อพีวีซี ขนาด ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ปลายเรียบ	๘	เมตร	๙๘.๗๕	๗๙๐.๐๐	๕.๐๐	๔๐.๐๐	๘๓๐.๐๐	
	- ข้องอพีวีซี ๙๐° ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕	๔	ตัว	๒๙.๖๐	๑๑๘.๔๐	-	-	๑๑๘.๔๐	
	- สามทางพีวีซี ขนาด ๒" ชั้น ๑๓.๕	๑	ตัว	๔๗.๒๐	๔๗.๒๐	-	-	๔๗.๒๐	
	- ข้องอพีวีซี ๙๐° ขนาด ๓ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕	๑	ตัว	๗๙.๔๔	๗๙.๔๔	-	-	๗๙.๔๔	
	- ข้อต่อตรงลดพีวีซี ขนาด ๓"ลด ๒" ชั้น ๑๓.๕	๑	ตัว	๖๕.๐๐	๖๕.๐๐	-	-	๖๕.๐๐	
	รวมยอดยกไป				๙๗,๕๙๔.๕๕		๓๘,๐๖๕.๘๑	๑๓๕,๖๖๐.๓๕	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน

แบบเลขที่ DS ๐๑๗/๒๕๖๒ (แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักพัฒนาน้ำบาดาล)

โครงการ ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลดอนทราย ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประมาณการโดย นายสมชาย จิตรพรหม

ตำแหน่ง จพง.ประปาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				๙๗,๕๙๔.๕๕		๓๘,๐๖๕.๘๑	๑๓๕,๖๖๐.๓๕	
๕	งานขยายท่อเมนจากถังกรองเร็วถึงท่อเมนจ่ายน้ำเดิม (ต่อ)								
	- มาตรฐานน้ำทองเหลือง ขนาด ๒ นิ้ว	๑	เครื่อง	๑๑,๐๑๕.๐๐	๑๑,๐๑๕.๐๐	๔๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๑๑,๔๑๕.๐๐	
	- บอลวาล์ว ขนาด ๒ นิ้ว	๒	ตัว	๒๐๓.๓๐	๔๐๖.๖๐	๖๐.๙๙	๑๒๑.๙๘	๕๒๘.๕๘	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี (คาน้ำเงิน) ขนาด ศก. ๔ "	๑	ท่อน	๒,๔๕๖.๔๐	๒,๔๕๖.๔๐	๗๓๖.๙๒	๗๓๖.๙๒	๓,๑๙๓.๓๒	
๖	งานไฟฟ้า								
	- เสายไฟฟ้า คอร. ยาวไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ ม.	๑	ต้น	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	-	-	๔,๕๐๐.๐๐	
	- ตู้ควบคุมข้มเมอร์สซิเบิลบีบ สามารถควบคุมข้มเมอร์สซิเบิลบีบ ขนาด ๑.๕ แรงม้า ๒๒๐ โวลต์ ได้ไม่น้อยกว่า ๒ เครื่อง มีอุปกรณ์ป้องกันครบชุด	๑	ตู้	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒๗,๕๐๐.๐๐	
	- แท่งกรวดทองแดง ขนาดยาว ๑.๘ เมตร	๒	แท่ง	๒๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	-	-	๕๐๐.๐๐	
	- สายไฟฟ้า NYY ขนาด ๓x๒.๕ ตร.มม.	๖๐	เมตร	๓๗.๐๐	๒,๒๒๐.๐๐	๑๕.๐๐	๙๐๐.๐๐	๓,๑๒๐.๐๐	
	- สายไฟฟ้า NYY ขนาด ๒x๒.๕ ตร.มม.	๘๐	เมตร	๓๒.๐๐	๒,๕๖๐.๐๐	-	-	๒,๕๖๐.๐๐	
	- สายไฟฟ้า THW ๑๐ ตร.มม. สีเขียว	๑๐	เมตร	๒๑.๙๓	๒๑๙.๓๐	๑๒.๐๐	๑๒๐.๐๐	๓๓๙.๓๐	
	- สายไฟฟ้า THW ๑๖ ตร.มม.	๔๐	เมตร	๓๔.๐๔	๑,๓๖๑.๖๐	๒๕.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒,๓๖๑.๖๐	
	- อุปกรณ์ในการติดตั้งงานไฟฟ้า เช่น คอนเนกเตอร์ ลูกถ้วย	๑	เหมา	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๒,๐๐๐.๐๐	
	รวมยอดยกไป				๑๔๙,๘๓๓.๔๕		๔๓,๘๔๔.๗๑	๑๙๓,๖๗๘.๑๕	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน

แบบเลขที่

DS ๐๑๗/๒๕๖๒ (แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักพัฒนาน้ำบาดาล)

โครงการ ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลดอนทราย ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประมาณการโดย นายสมชาย จิตรพรหม

ตำแหน่ง จพง.ประปาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				๑๔๙,๘๓๓.๔๕		๔๓,๘๔๔.๗๑	๑๙๓,๖๗๘.๑๕	
๗	งานทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน								
	- ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	๑	เหมา	-	-	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	
	รวมเงิน								
	คิดเป็นเงินค่างาน				๑๔๙,๘๓๓.๔๕		๕๙,๘๔๔.๗๑	๒๐๙,๖๗๘.๑๕	

